

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СЕЛО ГАЛИЧЕ

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 305, 19.06.2018.

Днес, 19.06.2018 г., в с. Галиче, общ. Бяла Слатина, между:

1. СУ „Христо Ботев“ с. Галиче, ЕИК 000186590, с адрес с. Галиче 3250, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 2, представлявано от Венета Милчева Пачева – Директор, наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна,

и

2. „Сребреня 99“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, Индустриска зона, кв. 3А, ЕИК 106060553, идентификационен номер по ДДС BG106060553, представлявано от Христо [REDACTED] Горанов в качеството му на Изпълнителен директор, определен за изпълнител след проведена обществена поръчка за възлагане на обществена поръчка № 9074327 (уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки) наричана по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна, Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

на основание чл. 112 от ЗОП, във връзка с Утвърден от Директора протокол от работата на комисията, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „ДОГОВОР“ с предмет: „Ремонт на покрив и подмяна на дограма на сградата на СУ „Христо Ботев“ с. Галиче“.

Страните се споразумяха за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение дейностите, предмет на обществената поръчка с наименование „*Ремонт на покрив и подмяна на дограма на сградата на СУ „Христо Ботев“ с. Галиче*“.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши строително-монтажни работи, включващи дейности съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Видовете и количествата на строително-монтажните работи, както и договорените цени са съгласно количествено-стойностни сметки, които са неразделна част от настоящия договор.

2. СРОК НА ДОГОВОРА.

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на дейностите по договора е съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно 150 (сто и петдесет) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на договора.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал. 1 се удължава съответно с периода на спирането от подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството до съставяне на Акт образец 11,

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СЕЛО ГАЛИЧЕ

съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Спирането на срока се вписва със Заповед на технически ръководител в Заповедната книга на обекта.

3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е в размер на 81 334,09 /осемдесет и една хиляди триста тридесет и четири лева и девет стотинки/ лв. без ДДС съответно е в размер на 97 600,91 /деветдесет и седем хиляди и шестстотин лева и деветдесет и една стотинки/ лв. с ДДС., съгласно направеното Ценово предложение, неразделна част от договора.

(2) Цената включва всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, необходими за извършване на строително-монтажните работи.

(3) Единичните цени на видовете работи не подлежат на промяна за срока на договора.

(4) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

(5) Приема се, че преди да подаде оферта си, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е проучил площадката и се е запознал с нея и нейните околности, и е наясно с характера на терена и подпочвения слой; че е отчел вида и характера на площадката; обема и характера на работата и материалите, необходими за завършване на обекта; средствата на комуникация с площадката и достъпа в нея, и е събрали цялата необходима информация относно рисковете, непредвидените обстоятелства и всички други обстоятелства, които оказват влияние върху предложената от него цена.

(6) Приема се, че преди да подаде офертата си, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е уverил в нейната изрядност и пълнота, в точността на тарифите и цените в проектосметките или ценоразписите, които ще покриват всички негови задължения по договора.

Чл. 4 (1) Плащанията по договора ще се извършат по следния начин:

1. Авансово плащане по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на 50 % /петдесет процента/ от стойността на договора, платимо в 10 - дневен срок, след подписване на договора и надлежно издадена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. Окончателно плащане, платимо в едномесечен срок след:

-приемане на работата, предмет на настоящия договор, с подписването на Протокол Образец 15,

-след надлежно издадена и предадена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за реално извършени дейности предмет на настоящия договор, до размера на сумата по договора, съгласно чл.3, ал. 1.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и техническия ръководител и са отразени в съответния протокол.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща дължимите суми по Договора по банков път на сметката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN:

BIC:

БАНКА:

Заличено на основание чл. 72 и чл. 74 от ДОПК, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Титуляр:

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 5. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни качествено и в уговорения срок възложените му работи, като организира и координира цялостния процес на строителството, в съответствие с:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СЕЛО ГАЛИЧЕ

1. Офертата с приложението към нея;
2. Действащата нормативна уредба;
3. Действащи норми по здравословни условия на труд;
4. Документацията, предоставена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши, с надлежната грижа и усърдие и в съответствие с клаузите на договора, изцяло СМР до приемането на работата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с Акт /Протокол/ Образец 15. Той е длъжен да изпълни и завърши работите, и да отстрани всякакви дефекти по тях. Да осигури персонал, материали, екипировка и всичко необходимо за такова строителство, независимо дали е от временен, или постоянен характер, така както са посочени в договора или може с основание да се сметнат за произтичащи от него.

(3) Броят на специалистите и работниците, осигурени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** трябва да е достатъчен, и всеки от тях трябва да има необходимата квалификация, за да се гарантира навременно и качествено изпълнение на работите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да подмени незабавно всички лица, които възпрепятстват правилното изпълнение на работите.

Чл. 6. (1) Извършените строителни дейности и монтажни работи трябва да отговарят на изискванията на нормативната уредба и техническите спецификации.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строително-монтажните работи със свои материали и при неизпълнение не може да се позовава на липсата на тези материали.

(3) Вложените стоки и материали следва да са качествени и придружени със сертификат за качество в съответствие със съществените изисквания към строежите.

(4) Качеството на изпълнение, детайлите и материалите трябва да съответстват на спецификациите, чертежите и други изисквания в проекта.

Чл. 7. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е смесено дружество или обединение/консорциум от две или повече лица, те всички заедно и поотделно са отговорни за изпълнението на договора като определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума при изпълнението на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подписване на договора.

Чл. 8. (1) Работата на обекта се контролира от самия **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и от определен негов представител, който да извършва тази дейност - Ръководител проект. Ръководителят на проекта има пълното право да взима всякакво решение, необходимо за извършване на работата, както и да получава и изпълнява заповеди надлежно вписани в Заповедната книга на обекта.

(2) Във всички случаи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорността за успешното изпълнение на работите, включително, че неговите служители и работници спазват нормативните изисквания и изискванията по изпълнението, регламентирани с настоящия договор и документацията към него.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да забранява достъп до площадката на всички лица, които не са ангажирани в работа по договора, с изключение на лица представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СН** и на съответни контролни органи.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира охраната на площадката през цялото време на изпълнението и е отговорен за взимане на необходимите мерки в интерес на свои служители, представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и трети страни, за да предотврати всякакви загуби или произшествия, които могат да възникнат при извършване на работата.

(5) На своя отговорност и за своя сметка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе всички предпазни мерки, изисквани от добрата строителна практика и преобладаващите условия за опазване на съседни имоти с цел да избегне възможността да се причинят необичайни смущения в тях.

(6) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството, които се дължат на виновното поведение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са за негова

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СЕЛО ГАЛИЧЕ

сметка. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

1. осигурява достъп за извършване проверки на място от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително да осигури присъствието на негов представител, както и да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация, свързана с изпълнението на поръчката;
2. информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на строителството и за предприетите мерки за тяхното решаване;
3. спазва изискванията за съхраняване на документацията.
4. да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител и в пет дневен срок от подписването му да го представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съдействие за изпълнение на възложените по договора работи.
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на възложените по договора работи.
3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на дейностите по настоящия договор.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички налични документи и разрешителни, позволяващи законосъобразното започване на строително-монтажните дейности.
2. Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложените му работи.
3. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор.
4. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** извършените работи, съобразно уговорените срокове и начини.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** длъжностни лица.
2. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от поръчката. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изиска некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени съгласно нормативните документи, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
3. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да му предаде изработеното.

6. КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО. ЗАСТРАХОВКИ.

Чл. 12. (1) Извършването на СМР, както и всички Строителни продукти за извършването им, следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби.

(2) Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в изпълнение на това му правомощие писмените му предписания са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката.

(3) Преди започване на строежа, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури Технически ръководител.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СЕЛО ГАЛИЧЕ

(4) Предписанията на Техническия ръководител, вписани в дневника на строежа /заповедната книга/ са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качествено изпълнение на поръчката. В рамките на гаранционните срокове **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява за своя сметка всички констатирани дефекти във връзка с изпълнените дейности по настоящия договор.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя валидна застрахователна полizza на “Застраховка за професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171 от ЗУТ и изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна, към датата на сключване на договора.

7. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок, който позволява подписване на Протокол образец 15 за приемане на обекта до изтичане на крайния срок на договора, посочен в чл. 2, ал. 1 от настоящия договор.

(2) Работата ще се счита изпълнена с подписване на Протокол образец 15 за предаване на работата.

Чл. 15. (1) След завършване на всички включени в обхвата на поръчката дейности **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отправя писмена покана до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане на извършената работа и съставяне на Констативен акт образец № 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, Изпълнителят и Техническия ръководител, съставят констативен акт Образец 15, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключния договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени изпитвания. С този акт се извършва и предаването на строежа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) При установяване на некачествено изпълнение на СМР или влагане на некачествени материали или несъответствие на изпълненото с договорените условия, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да иска поправянето им в даден от него подходящ срок, който не може да бъде по-малко от 20 работни дни, като разходите по отстраняване са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни искането на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предходната алинея **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да го възложи на друг, като дължимите за това суми са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по настоящия договор.

8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените строителни, монтажни работи със съответните актове и протоколи, съставени съгласно действащото законодателство, и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок.

(2) Съгласно техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** гаранционните срокове за видовете строително монтажни работи са 10 /десет/ години, но не по-малко от минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

(3) Гаранционният срок започва да тече от датата на съставяне на Акт образец 15 за обекта.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поправи всяка некачествена изпълнена работа, за която има надлежно съставен протокол за констатация, съгласно действащото законодателство, или констатирано договорно нарушение от лицата, извършващи контрол по строителството, определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СЕЛО ГАЛИЧЕ

(5) Проявените дефекти и недостатъци се констатират с двустранен протокол, подписан от представители на двете страни, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.

Чл. 17. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани дефектите по предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ги отстрани за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

9. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 18. Изпълнителят отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта /без контролните органи/, като за свои действия.

Чл. 19. При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% /нула цяло и пет процента/ от стойността на неизпълнените СМР за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) % от стойността им.

Чл. 20. При не изпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското право.

Чл. 21. Неустойки по този договор се дължат, независимо от прекратяването и развалянето му.

Чл. 22. Плащането на неустойките не освобождава страните от изпълнение на съответните задължения.

Чл. 23. Неустойките и санкциите по този договор до уговорения размер могат да се удържат от всяко едно от дължимите по договора плащания.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

Чл. 24. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства.

Чл. 25. Непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор са обстоятелства които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл. 26. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок от настъпването им да уведоми другата страна в какво се състоят непредвидените обстоятелства и какви са възможните последици от тях. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 27 (1) При спиране на строителството вследствие на непредвидени обстоятелства срокът за изпълнение се увеличава със срока на спирането. Спирането на изпълнението се оформя със съответни актове.

(2) Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непредвидените обстоятелства, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признания за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 28. Настоящият договор може да бъде изменен само в случаите, предвидени в ЗОП.

Чл. 29. (1) Страните по този договор могат да го прекратят преди изтичане на срока по взаимно съгласие между тях, изразено в писмена форма.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СЕЛО ГАЛИЧЕ

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностренно да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договорът за прекратен в следните случаи:

1. При системни неизпълнения на на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на задълженията си по чл. 15, ал. 3 за отстраняване на несъответствия и/или некачествени материали с повече от 30 (тридесет) работни дни;

12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 30. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за доброволно изпълнение в размер на 2 440,03 лв. (две хиляди четиристотин и четиридесет лева и три стотинки), представляващи 3 (три %) от неговата обща стойност.

(2) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:

1. парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;

2. банкова гаранция; или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(3) Възложителят задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато изпълнителят системно не изпълнява някое от задълженията си по договора.

(4) Възложителят има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(5) При липса на възражения по изпълнението на договора Възложителят освобождава гаранцията в срок от 30 дни след приключване на изпълнението и приемане на обекта в експлоатация, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнението.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 31. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България.

Чл. 32. Всяка от страните се задължава да не разпространява информация, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на настоящия договор, узнаването, на която от трети лица би уредила интересите на настремната страна.

Чл. 33. (1) Възложителят и изпълнителят определят лица за организирането на всички срещи и консултации между страните, както и за предаването и приемането на изпълнението по настоящия договор.

(2) Лицата, определени от страна на **Възложителя**, са:

Име: Венета Пачева

Телефон:

E-mail:

Име: Тони Иванов

Телефон:

E-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СЕЛО ГАЛИЧЕ

(3) Лицата, определени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са:

Име: Христо Горанов

Телефон:

E-mail:

Име: Гица Кендашка

Телефон:

E-mail:

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33ЛД

Чл. 34. (1) Всички съобщения във връзка с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма от упълномощените/определените представители на страните и изпратени на съответните адреси /пощенски, електронна поща или факс/ посочени в договора.

(2) Ако някоя от страните промени адреса си, следва в тридневен срок да уведоми другата за настъпилите промени.

Чл. 35. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
Венета Тачева
Директор на СУ „Христо Ботев“,
село Галиче



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Христо Горанов
Изпълнителен директор на
“Сребреня 99” АД



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33ЛД

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СЕЛО ГАЛИЧЕ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Ремонт на покрив и подмяна на дограма
на сградата на СУ „Христо Ботев“ с. Галиче“

Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изискванията на подзаконовите нормативни актове в областта на строителството.

Документирането на извършените СМР се осъществява съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. В строежа следва да се влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Не следва да се допуска използването на материали и изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за приложението им.

Видове дейности:

Направа на фасадно скеле
Доставка и монтаж на външна PVC дограма 3 камерна, бял цвят с двоен стъклопакет
Демонтаж на покрив на сграда
Демонтаж на дървена покривна конструкция
Направа дървена покривна конструкция
Направа на дъсчена обшивка покрив
Покриване с хидроизолационно фолио върху дъсчена обшивка
Направа на нова летвена обшивка покрив
Покриване с керемиди тип "Марсилски" нови
Препокриване със старите марсилски керемиди
Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина
Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина

Средно училище „Христо Ботев“ – село Галиче

Образец №7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ

от „Сребреня 99“ АД Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33/ЛД
и подписано от Христо [REDACTED] Горанов ЕГН [REDACTED]
в качеството му на Изпълнителен директор
с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): ЕИК 106060553 Дан. № BG106060553;

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. Запознати сме с предоставената документация за участие в обществена поръчка с предмет „Ремонт на покрив и подмяна на дограма на сградата на СУ „Христо Ботев“ с. Галиче“ и приемаме изцяло.

2. Посетили сме обекта, запознати сме с всички обстоятелства и условия, които биха повлияли на офертата ни.

3. Предлагаме да изпълним дейностите по предмета на обществената поръчка без резерви и ограничения и съгласно условията на възложителя.

4. В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимент да представим гаранция за добро изпълнение, в размер на 3% от стойността на поръчката, без ДДС, валидна за срок от 30 дни след приемане на СМР/CPP на обекта.

5. Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни, след крайния срок за получаване на офертите.

6. Предлагаме гаранционен срок и поддържане 10 /десет/ години. /Не по-малко от заложените в Наредба № 2/2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти/.

7. В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимент поръчката да се изпълни за **150 (сто и петдесет)** календарни дни /но не повече от 180/.

8. Декларирам, че ще спазвам действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка. При промяна на нормативната уредба се задължавам да приведа цялата документация и дейността си в съответствие с тези промени.

9. При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.


10. Не сме свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата обществена поръчка.

Представяме техническо предложение, което съдържа:

1. Методологията на работа;
2. График за изпълнение на СМР/CPP;
3. Диаграма на работната ръка.

Дата: 04.04.2018г.

УЧАСТНИК:



МЕТОДОЛОГИЯ НА РАБОТА

при обект:

„Ремонт на покрив и подмяна на дограма на сградата на СУ „Христо Ботев“ с. Галиче“

Настоящият проект предвижда ремонт на покрива на учебното заведение, покрива е четиристранен покрит с керамични керемиди тип "Марсилски". През годините са правени частични ремонти в участъци които под влияние на климатичните фактори са довели до разместяване на керемидите и появя на течове. Вследствие от същите летвената обшивка и част от покривната конструкция са компрометирани / изгнили/ което води до пропадане на покривните плоскости .За да се възстанови покрива се налага изцяло разкриване на покрива подмяна на компрометираната дървена покривна конструкция ,нова дълбочина обшивка , хидроизолационна мембрана , летвена обшивка и препокриване със сортирани при демонтажа керемиди. Проектът предвижда подмяна на дървената дограма в приземния етаж 50м2 снова PVC З камерна дограма, закупуване на нова летвена обшивка за нарездане на керемидите около 500м2, покриване с нови керемиди 300м2, подмяна на улуци и водосточни тръби.

При изпълнението на ремонтните работи ще бъдат спазвани всички действащи

Нормативни документи:

1. Закон за устройство на територията.
2. Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
3. Закон за техническите изисквания към продуктите.
4. Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
5. Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
6. Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
7. Закон за опазване на околната среда
8. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката

Изисквания към изпълнението:

Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изискванията на подзаконовите нормативни актове в областта на строителството.

В строежа следва да се влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-20-

1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Не следва да се допуска използването на материали и изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за приложението им.

Подготвителните работи започват веднага след подписване на договор с Възложителя.

Преди започване на строителството Изпълнителят ще организира временната си строителна база, като по този начин ще осигури нормални условия за: хранене, отдих, преобличане, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.

Материалите ще бъдат доставени в складовата база на фирмата и с цел по-добро опазване от злоупотреби и по-надеждно съхранение на дървеният материал. Временни складове на обекта не се предвиждат. Ежедневно необходимите материали ще се доставят с транспортни средства за доставка собственост на дружеството.

- Товарен автомобил Мерцедес 3335 - 20т
- Товарен автомобил Мерцедес 1617СК – 8т с уредба/кран/ 1т за товарене и разтоварване на материали и палети.
- Оборудвана и регистрирана платформа за превоз на извънгабаритни товари.

Предвиждат се контейнери за събиране и съхранение на строителните отпадъци, и тяхното редовно извозване до място, указано ни от Възложителя, с цел опазване на околната среда от замърсяване.

Изпълнителят е отговорен за доставката на всички материали, оборудване, необходими за изпълнението на отделните СМР. За доброто изпълнение на поръчката ще се използват висококачествени и отговарящи на изискванията на БДС EN материали осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Всяка дейност по доставката на материалите ще бъде подложена на строг входящ контрол, съгласно внедрена Система по управление на качеството (ISO 9001).

Разполагаме с:

- Електрически циркуляр с плот /трифазен/ за разкрояване на едрогабаритните елементи на покривната конструкция.
- Ел. циркуляри настолни -2бр-за разкрояване на малогабаритни елементи на покривната конструкция.
- Ръчни ел. циркуляри – 2бр
- Прободни триони – 1бр
- Абрихт настолен -1бр
- Ръчно ел. ренде -1бр
- Електрически трион -2бр
- Електро пробивни машини -3бр
- Електрически такери -2бр
- Бензинови моторни триони -2бр/използват се при прекъсване на електроподаването в района на строителната площадка .
- Бензинови агрегати за електрозахранване на другото оборудване.-2бр
- Електро пробивни машини -3бр

Оборудването е професионално от висок клас с ниско ниво на шум при работа и с голяма производителност , което ще ни осигури оптимизиране срока на изпълнение, независимо от евентуални нарушения в електрозахранващата мрежа. Всички ръчни ел. инструменти, ел. удължители и разклонители ежемесечно полежат на проверка от лице с нужната квалификация по ел. безопасност до 1000V. Повредените се изземват от употреба и изпращат на ремонт в оторизираните за тази цел сервизи . Като фирма с богат опит представяме организацията за изпълнение на строително-ремонтните, монтажни и демонтажни работи, с които да може да се постигне максимална ефективност. „Сребреня 99“ АД разполага с необходимия квалифициран персонал за качествено и навременно изпълнение на поръчката. Задължително се назначава технически ръководител на обекта, а в случай на негово отсъствие работещите се контролират от бригадир. Задълженията на ръководителя, бригадира и работещите са:

Техническият ръководител контролира:

- Изпълнението на всички видове СМР, тяхната последователност и спазване технологията за изпълнение ;
- Планирането и безопасното извършване на СМР, чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури;
- Правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите и оборудването.

Бригадирът на производственото звено (бригада):

- Отговаря за качественото изпълнение на СМР и следи за спазване изискванията за ЗБУТ от работещите от производственото звено(бригада);
- В отсъствие на техническият ръководител разпорежда спиране на работата при заплаха за здравето или живота на работещите;
- Не допуска извършване на СМР от работещи извън поставените им задачи;
- Отговаря за реда и чистотата в помещенията или фургоните, които се използват производственото звено (бригада) за битови цели.

Работещите, на които е възложено управлението или използването на строителни машини и инструменти:

- Изпълняват наредденията на техническия ръководител, а в негово отсъствие на заместника му или бригадира, ръководещ изпълнението на съответния вид СМР, за последователността и технологичното изпълнение на дадения вид работа;
- Спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите за безопасност и здраве и изискванията на наредбата за съответната машина или инструмент;
- Преди започване на работа проверяват изправността на машините и инструментите, а по време на работа следят за състоянието и, като при установена неизправност прекратяват работата;
- Изпълняват наредденията на техническия ръководител, а в негово отсъствие на заместника му или бригадира, ръководещ изпълнението на съответния вид СМР, освен когато тези нареддения противоречат на изискванията за правилна и безопасна експлоатация на машината.

Организация на СМР:

Направа на фасадно скеле	Предвиденото „Фасадното рамково скеле“ ще се използва за достъп до покрива и за монтаж на тенекеджийските ремонтни дейности, Представлява тръбнаолекотена рамкова конструкция, която се сглобява на модулен принцип без болтови връзки, което позволява бърз монтаж и демонтаж, което води до оптимизиране на срока . Разстоянието между вертикалните рамки е 2.63 м., височината на модула е 2,0 м. Работните площадки са олекотени платформи от перфорирана ламарина, които не допускат подхълзване при работа. Скелето е с предпазни парапети. При необходимост може да се монтира специална конзола с макара за повдигане на материалите до платформата. Стълбите са подвижни, за да осигурят максимално удобство.
Доставка и монтаж на външна PVC дограма 3 камерна, бял цвят с двоен стъклопакет	Подмяната на дограмата в сутерена ще се извърши поетапно. Предвидена е трикамерна PVC дограма с двоен стъклопакет. Времето за демонтажа и монтажа на дограмата ще съгласуваме с Възложителя -в удобно време в което няма да пречим на учебният процес, за изпълнението на този вид СМР .
Демонтаж на покрив на сграда и демонтаж на покривна конструкция.	<p>Проектът предвижда демонтаж на компрометираната част от съществуващият покрив – 1100м2</p> <p>Демонтажа на съществуващият покрив ще се изпълни на 3 етапа, с цел разкритите повърхности да са по-малки и за кратко време да може да се организира предотвратяване на нежелателни наводненияния на подпокривното пространство, раполагаме с водоустойчиви предпазни покривала, налични в склада на фирмата . В процеса на демонтажните работи, съществуващите мълниеприемници и мълниезащитната мрежа/които неса предмет на настоящата поръчка/и кабелни линии на интернет и телефони ще трябва да се демонтират внимателно за да може след приключването на ремонта да се монтират обратно на готовият покрив .</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ще бъдат демонтирани марсилските керемиди, летвената обшивка , ребрата и фермите които са увредени и изгнили след съгласуване и одобрение от Възложителя същите ще се подменят с нови. Керемидите в процеса на демонтажа ще се сортират и стифират в подпокривното пространство за повторно покриване.Всички негодни за употреба се спускат в монтиран ръкав, който освен в горната си част е укрепен и в средата.Ръкавът обхваща изцяло приемния контейнер за отпадъци. ✓ Компрометираният дървен материал при демонтажа ще бъде сортиран и опакован, с цел предпазване от разпиляване и създаване на опасност за здравето на работещите . Така пакетираните материали ще бъдат свалени с помощта

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ на автокран от покрива и предаден на Възложителя. ✓ Всички демонтажни работи по покриви на сгради се изпълняват само след като се вземат мерки от техническия ръководител за осигуряване на безопасността на работниците срещу падане от височина, падане на предмети или други опасности. ✓ Допускането на работници до изпълнение на демонтажни покривни работи се разрешава от техническия ръководител на обекта след: <ul style="list-style-type: none"> – извършване на проверка за здравината на носещите елементи (форми, ребра, обшивки и други), както и определяне на местата за закачване на предпазните колани на работниците; – ограждане на опасната зона около сградата или съоръжението и обезопасяване на отворите по покрива; – поставяне на предпазни козирки над всички входове и проходи в опасната зона; – поставяне по оградата, пред входовете и проходите на знаци или табели със съответните надписи.,
Направа дървена покривна конструкция	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Покривната конструкция има задача да поеме всички товари на покрива и да ги предаде на опорите. Традиционно в строителството за направата на покриви се използва класическа дървена покривна конструкция/ферми/. Нейните основни елементи са: <ul style="list-style-type: none"> Главна биндерна греда — служи за основа на главната връзка (ферма). Тя се поставя по късата страна на сградата, перпендикулярно на носещите зидове. Размерът на биндерната греда зависи от отвора и от наличието на вътрешни носещи зидове, размери: 14/20; 16/22; 18/24; 20/26. Столица - бива подложна, билна и средна, с размери: 12/12; 14/14; 12/14; 14/16. Стълб (поп). Размери: 12/12; 14/14. Наклонена подпора (маказа), размери: 12/14; 14/16. Клещи - дебели дъски или талпи, които обхващат други елементи от двете страни. Размери: 4/12; 6/16. Клещите осъществяват връзка между ребрата и стълбовете (попове). Ребра с размери 8/10 , 10/10,10/12 ✓ В настоящият проект за ремонт ще се наложи подмяна на греди, столици и най-вече на изгнилите ребра. Всички елементи на покривната конструкция ще се подменят след съгласуване със Възложителя. Всички дървени елементи ще бъдат придвижени от декларация за съответствие.

Направа на дългачена обшивка покрив	<p>✓ След ремонта на покривната конструкция, проекта предвижда дългачена обшивка, която ще се изпълни от нерендосани иглолистни дъски 2,5 см пълно наковани върху ребрата, което ще допринесе за по-висока защита на покривната конструкция и подпокривното пространство от овлажняване и гниене при лоши климатични условия /навявания от дъжд и сняг/.</p>
Покриване с хидроизолационна мембрана върху дългачена обшивка	<p>✓ След приключване изпълнението на дългачената обшивка, проекта предвижда монтаж на хидроизолационно покривно фолио/ мембрана /. Фолиото се полага върху обшивката от иглолистни дъски със застъпване не по - малко от 10 см., за по добра вентилация на покрива върху мембраната се наковават иглолистни контролетви с размер 2/3 см.</p> <p>✓ Техническите показатели на изолационните материали са от изключителна важност за доброто изолиране на сградата и създаване на перфектен микроклимат. мембраните за покриви, имат следните функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> — контрол на конденза на водните пари допълнителен водонепропускливи слой – защитава покривната конструкция и изолация от вятър, дъжд, сняг, както и от течове и конденз, които могат да се появят в подпокривното пространство. — водонепропускливост – в случаи на евентуални повреди по покрива или по време на покривните работи, тя действа като водна бариера. — ветронепропускливост – предотвратява движението на въздуха през покривната конструкция, което спомага за намаляване на топлинните загуби. покривните фолии са съставени от три слоя, свързани помежду си с помощта на електростатично поле. <p>Слой 1: нетъкан полипропилен в сиво / черно, материалът е с добри якостни характеристики, отговарящи на всички механични изисквания. Той представлява бариера, през която водата не може да проникне.</p> <p>Слой 2: полипропиленов филм отговарящ на следните функционални параметри: паропропускливост и водоустойчивост.</p> <p>Слой 3: нетъкан полипропилен (защитен материал) в бяло, защитава фолиото от механични повреди и подобрява издръжливостта на материала като цяло.</p>

Направа на нова летвена обшивка покрив	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Следващата стъпка за довършване на ремонта на покрива е наковаване на летвената обшивка за нареждане на керемидите. Тези летви осигуряват необходимото пространство между керемидите и фолиото, което е гаранция за добро вентилиране на покривното пространство. ✓ Оразмерява се разпределението на обшивката спрямо дължината на керемидите, изготвят се чапове и се пристъпва към изпълнението на този вид работа . ✓ Предвижда се подмяна само на 500м2 от общото количество летвена обшивка с нови иглолистни летви 3/4см, за другата част ще се използват подбраните при демонтажа здрави и съхранени в подпокривното пространство иглолистни летви предварително одобрени от Възложителя .
Покриване с керемиди тип "Марсилски" нови	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Най разпространеният керемиди вид за покриване са керамичните плоски фалцови керемиди, т. нар. „Марсилски“. Те имат размери от 22/38 до 24/41 см. Свързват се помежду си със фалцове (сглобки),които осигуряват стабилност и завършеност на покрива . Една от причините керамичните керемиди да са предпочитан продукт за покриване на покриви е, че се произвеждат от напълно натурали продукти без химически добавки, което от своя страна е предпоставка за опазване на околната среда от вредното им влияние. Възложителят предвижда в настоящия проект да се подменят около 300 м2 с ново закупени керемиди.
Препокриване със старите марсилски керемиди	<ul style="list-style-type: none"> ✓ При демонтажа на покрива сортираните, съхранени и одобрени от Възложителя стари керемиди позволяващо, тяхната употреба се нареждат върху готовата летвена обшивка , до пълно покриване на ремонтираната час на покрива. Следваща- та стъпка е да се монтират по билата и ръбовете на демонтираните стари капаци чрез залепване с вароциментов разтвор,които придават завършен вид на покривните плоскости и запазват целостта на покрива, непозволява разместване на керемидите
Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина	Водосточната система служи за отвеждане на покривната вода, което от своя страна допринася за по дългият експлоатационен срок на покривната система и запазване фасадите на сградата от разрушаване вследствие на течове от улуците и водосточните тръби.Предвидените в проекта улуци и водосточни тръби са изпълнени от поцинкована ламарина .
Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина	

За качественото изпълнение и завършване в посоченият срок „Сребреня 99“ АД е взела решение за поетапно изпълнение на дейностите. Изпълнението ще бъде разделено на 3 етапа. По този начин ще се работи по-бързо няма да остават големи подпокривни пространства непокрити , ще се реагира бързо и адекватно при влошаване на климатичните условия, както и да не се нарушават учебният процес . По отношение на риска от възникване на недоволство, в следствие на извършващите се СМР, строителят има за задача да осъществи във висока степен информираност на заинтересованите страни за предстоящите действия по извършваните дейности. От съществено значение е извършването на навременна кампания, относно обхвата на строежа, мерките които ще се вземат по време на изпълнение на работите, за да може да се минимизира влиянието върху естествения ход на живота, работещи на обекта и в непосредствена близост до него. Строителят следва да изтъкне ползите за общността от реализирането на проекта и да убеди местните, че е взел всички мерки строителството да бъде ефективно, бързо и с минимално отражение върху спокойствието.

Рискът от трудности би довел до забавяне на нормалния и планиран ход на строителните работи.

Класификацията на риска позволява точно да се определи мястото на всеки риск в тяхната обща система. Тя създава възможност за ефективно прилагане на съответни методи за управление на риска. На всеки риск съответства подходяща система от начините за неговото управление. Рисковете могат да се разделят на две групи- чисти и спекултивни, в зависимост от възможния резултат на рисковото събитие.

Основна изходна точка при анализа на риска следва да бъдат конкретните строителни и акцесорни дейности и наличната информация, с която строителят разполага. Това предопределя необходимостта от ясно разделяне на CPP и тяхното хронологично подреждане. Що се отнася до началото на работата строителят за задача да обезпечи необходимите технически и човешки ресурси за стартиране на дейностите. Ако е необходимо въвеждане на допълнително работно време, съобразно с допустимите граници, съгласно Кодекса на труда. Реструктуриране и оптимизация на последователността на изпълнението на работите в работния график с цел завършване на поставените задачи качествено и в определеният срок. Естеството и обема на видовете работи, мобилизация и строителство, заложени в приложения към офертата Линеен график, както и определеното голямо значение на обекта , извеждат като изключително важно и определящо осъществяването на CPP съгласно сроковете в договора

Качеството и изобщо цялото изпълнение на всички видове CPP, предвидени в обхвата на настоящия проект се влияят от атмосферните условия. Изпълнението на същите на строителната площадка следва да се изпълнява така, както е указано за всички конкретни строителни дейности и процеси в съответствие с техническа спецификация, приетите стандарти и практики.

Всички видове CPP ще бъдат изпълнявани при условия, съответстващи на технологията на този вид дейности, като така ще бъде гарантирано тяхното качество, дори това да доведе до забавяне на работният процес и риск да бъде нарушен работният план-график. При установено изоставане в изпълнението на работите от графика в края на всеки отчетен период, Ръководителят на екипа ще определя време да се разгледат Линейния график за изпълнение на работите и наличието на ресурсите, за да може да координира действията си спрямо плана и постигнатите до момента резултати.

Изпълнението на СМР се преустановява при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, прекалено ниски или прекалено високи температури, силен дъжд и вятър, гъста мъгла, през тъмната част от денонощието и др.), при подобна ситуация се

съставят протоколи, които се подписват от Възложителя и Изпълнителя съгласно нормативната уредба.

Висшето ръководство на „СРЕБРЕНЯ 99“ АД създава условия за поддържане на ред позволяващ непрекъснато да се идентифицират опасностите по работните места, да се оценяват рисковете при тях, както да се предприемат мерки за тяхното овладяване (задържане на съществуващата ниво), намаляване или премахване. В тази насока се вземат под внимание:

- Всички рутинни и извънредни дейности, свързани със съответното работно място (работни процеси);
- Дейности на персонала или доставчици към дружеството, преди да имат достъп до работното място (организация на работа), както и по време на работа;
- Инсталационото оборудване и други технически съоръжения на работното място, независимо дали са поставени от дружеството или от друга организация;
- Използвани сировини и материали в трудовия процес, както и други странични фактори, които могат да породят риск;
- Генерирали отпадъци от всички дейности извършвани от дружеството, тяхното събиране, транспорт и депониране.

Временните площадки за строителство на обекти се определят в зависимост от дейностите, които ще се извършват на тях. При това се осигуряват нормите и изискванията за защита на околната среда и работещия персонал и населението. В тази насока се спазва проекта, утвърден от инвеститора. Управлението на работната среда на строителни обекти изисква от техническите ръководители стриктно спазване на изискванията за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд и недопускане на възможности за възникване на потенциално рискови ситуации.

Изпълнителят е отговорен за доставката на всички материали, оборудване и обзавеждане, необходими за изпълнението на отделните СМР. Изпълнителят е отговорен за следенето на последователността и качественото изпълнение на отделните видове СМР. Предвижда се разработването на линеен календарен график, по който ще може да се следи за последователността и навременното изпълнение на строително-монтажните работи.

По време на изпълнението на СМР при работа на строителната площадка и при използване на Строителни машини и механизми, задължително да се спазват правилата, изискванията, разпоредбите, ограниченията, забраните и указанията на трудовото законодателство и следните нормативни документи:

- Правилник за безопасност на труда
- Изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г. по Здравословни и безопасни условия на труд в строителството
- Правилник за извършване и приемане на СПР /ПИПСМР/
- Правилник за безопасност на труда при товаро-разтоварни работи
- Противопожарните строително-технически норми
- Наредбите, инструкциите, разпоредбите и др. за работа със строителни машини и механизми, за безопасни и хигиенни условия на труд и др.

Техническото ръководство на обекта и координаторът при безопасност и здраве са лично отговорни за:

- Създаване на условия за безопасност и здравословни условия на труд на работниците
- Недопускане на лица да изпълняват СМР без необходимата медицинска годност, без необходимата квалификация и без предварителен инструктаж по БХТПБ.
- Незабавно прекратяване на работата при наличието на токсични, пожароопасни и други подобни условия, явно опасни за здравето на работниците
- Изправността, обезопасяването и правилната експлоатация на машини, инструменти, скелета и др.
- Подредеността и чистотата на стр. площадка, проходите и работните места
- Правилното складиране и съхраняване на строителните материали
- Осигуряване и поддържане на преносима аптечка с медикаменти, превързочни материали и средства за първа помощ
- Незабавно осигуряване на първа помощ на пострадали, като се запази непроменена обстановката на работното място
- Своевременно обезопасяване на опасните зони

Използваните на строителната площадка машини, ел. уреди, механизми, приспособления, инструменти, инвентар и инсталации и др. трябва да отговарят на харктера на извършваната работа да са в изправност и обезопасени. Забранява се назначаването на работа на лица, ненавършили 18 г.

Забранено е присъствието на лица, неангажирани в производствения процес в опасните зони на територията на извършваните дейности.

Изпълнителят е отговорен за следенето на последователността и качественото изпълнение на отделните видове CPP. За целта са разработени работна програма и линеен календарен график със срок за изпълнение 150 дни в които са предвидени 9 резервни дни за непредвидени спънки по време на изпълнението. По тях ще бъдат контролирани последователността и навременното изпълнение на строително-монтажните работи.

По време на изпълнението на CPP при работа на строителната площадка и при използване на Строителни машини и съоръжения, задължително да се спазват правилата, изискванията, разпоредбите, ограниченията, забраните и указанията на трудовото законодателство и следните нормативни документи:

- Правилник за безопасност на труда
- Изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г. по Здравословни и безопасни условия на труд в строителството
- Правилник за извършване и приемане на CPP /ПИПСМР/
- Правилник за безопасност на труда при товаро-разтоварни работи
- Противопожарните строително-технически норми
- Наредбите, инструкциите, разпоредбите и др. за работа със строителни машини и механизми, за безопасни и хигиенни условия на труд и др.

Техническото ръководство на обекта и координаторът при безопасност и здраве са лично отговорни за:

- Създаване на условия за безопасност и здравословни условия на труд на работниците
- Недопускане на лица да изпълняват CPP без необходимата медицинска годност, без необходимата квалификация и без предварителен инструктаж по БХТПБ.
- Изправността, обезопасяването и правилната експлоатация на машини, инструменти, скелета и др.
- Подредеността и чистотата на стр. площадка и работните места
- Правилното складиране и съхраняване на строителните материали
- Осигуряване и поддържане на преносима аптечка с медикаменти, превързочни материали и средства за първа помощ
- Незабавно осигуряване на първа помощ на пострадали, като се запази непроменена обстановката на работното място
- Своевременно обезопасяване на опасните зони

Използваните на строителната площадка машини, ел. уреди, механизми, приспособления, инструменти, инвентар и инсталации и др. трябва да отговарят на харктера на извършваната работа да са в изправност и обезопасени. Забранено е присъствието на лица, неангажирани в производствения процес в опасните зони на територията на извършваните дейности.

Състоянието им се проверява винаги преди започване на работа с тях.

На обекта се провежда ежедневен и периодичен инструктаж на работниците според правилниците.

Считаме, че вероятността от сблъсване с неблагоприятни влияния довеждащи до неспазване на срока на изпълнение на договора, неизпълнение или некачествено изпълнение на договора като цяло или части от него е сведена до минимум, тъй като разполагаме с необходимите средства и опит за недопускането им.

Като участник в настоящата обществена поръчка отчитаме значението на своевременното изпълнение на видовете работи, които ще изпълняват което ще допринесе за успешната реализация на проекта. Завършването на поставените задачи, съгласно времевия график и в рамките на предвидения бюджет, изисква много добро разпределение и планиране на дейностите от наша страна, така че едновременно да се вместим във времето за съответната дейност и в определения това бюджет.

С настоящото, поемаме ангажимент да създадем организация на управление за изпълнение на поръчката, която координира действията на всички заинтересовани страни. Ще следим отблизо всички процедури и своевременно ще идентифицираме всеки потенциален рисков, както и ще вземем мерки за намаляване отрицателното им въздействие върху проекта. Ще информираме Възложителя за изпълнението на задачите да е в съответствие с времевия график и в рамките на предвидения бюджет. Прилагането на професионализъм при изпълнение на поставените задачи ще минимизира всеки един рисков. При изпълнение на договорните си задължения ще отговорим на очакванията Ви като Възложител на обекта, ще спазим точно всички предварително определени срокове и ще демонстрираме отговорно отношение към качеството на изпълнение на строителните работи.

Дата: 04.04.2018г.

Изпълнител:.....



"СРЕБРЕНЯ 99" АД, гр. Бяла Слатина


ДИАГРАММА НА РАБОТНАТА РЪКА

ЗА ОБЕКТ: "Ремонт на покрив и подмяна на дограма на спадата на СУ "Христо Ботев" с. Галиче"

Необходим бр. работници

1	2	3	4	5	6	7	8
10.01.2019	10.02.2019	10.03.2019	10.04.2019	10.05.2019	10.06.2019	10.07.2019	10.08.2019
10.09.2019	10.10.2019	10.11.2019	10.12.2019	10.13.2019	10.14.2019	10.15.2019	10.16.2019
10.17.2019	10.18.2019	10.19.2019	10.20.2019	10.21.2019	10.22.2019	10.23.2019	10.24.2019
10.25.2019	10.26.2019	10.27.2019	10.28.2019	10.29.2019	10.30.2019	10.31.2019	10.32.2019
10.33.2019	10.34.2019	10.35.2019	10.36.2019	10.37.2019	10.38.2019	10.39.2019	10.40.2019
10.41.2019	10.42.2019	10.43.2019	10.44.2019	10.45.2019	10.46.2019	10.47.2019	10.48.2019
10.49.2019	10.50.2019	10.51.2019	10.52.2019	10.53.2019	10.54.2019	10.55.2019	10.56.2019
10.57.2019	10.58.2019	10.59.2019	10.60.2019	10.61.2019	10.62.2019	10.63.2019	10.64.2019
10.65.2019	10.66.2019	10.67.2019	10.68.2019	10.69.2019	10.70.2019	10.71.2019	10.72.2019
10.73.2019	10.74.2019	10.75.2019	10.76.2019	10.77.2019	10.78.2019	10.79.2019	10.80.2019
10.81.2019	10.82.2019	10.83.2019	10.84.2019	10.85.2019	10.86.2019	10.87.2019	10.88.2019
10.89.2019	10.90.2019	10.91.2019	10.92.2019	10.93.2019	10.94.2019	10.95.2019	10.96.2019
10.97.2019	10.98.2019	10.99.2019	10.100.2019	10.101.2019	10.102.2019	10.103.2019	10.104.2019
10.105.2019	10.106.2019	10.107.2019	10.108.2019	10.109.2019	10.110.2019	10.111.2019	10.112.2019
10.113.2019	10.114.2019	10.115.2019	10.116.2019	10.117.2019	10.118.2019	10.119.2019	10.120.2019
10.121.2019	10.122.2019	10.123.2019	10.124.2019	10.125.2019	10.126.2019	10.127.2019	10.128.2019
10.129.2019	10.130.2019	10.131.2019	10.132.2019	10.133.2019	10.134.2019	10.135.2019	10.136.2019
10.137.2019	10.138.2019	10.139.2019	10.140.2019	10.141.2019	10.142.2019	10.143.2019	10.144.2019

Участник:



ЛИНЕНГРАФИК

НА ОБЕКТ: "РЕМОНТ НА ПОКРИВ И СМЯНА НА ДОГРАМА НА СПАДАТА НА СУ "ХРИСТО БОТЕВ" с. ГАЛИЧЕ"

№	Наименование на видовете СИР и СМР	Ед. бр.	Колич. нарица	Бр. работи иначе	от 0 до 30	от 31 до 60	от 61 до 90	от 91 до 120	от 121 до 500
Полагателни работи									
Ремонт на покрив									
1 Направа на фасадно скеле									
2 Доставка и монтаж на външна PVC дограма 3 каместна									
3 Демонтаж на покрив на страда									
4 Демонтиране на покрива									
5 Направа покрива конструкция									
6 Направа на дългата обшивка покрив									
7 Покриване с хидроизолационно фолио върху дългочна обшивка									
8 Направа на нова летвена обшивка покрив									
9 Покриване с керамични топи "Марониски" нови									
10 Препокриване със старите марониски керемиди									
11 Доставка и монтаж на улуши от попниколова ламарина									
12 Доставка и монтаж на водосточни тръби от попниколова ламарина									
13 Поправка, издаване на отпадъци и предаване обекта на БЗЗДометия									
14 Резерви за свинчано забиване поради лонг атмосферни условия									

Участник :



Средно училище „Христо Ботев“ – село Галиче

Образец №8

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „Сребреня 99“ АД Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33ЛД
и подписано от Христо [REDACTED] Гранов
в качеството му на Изпълнителен директор
с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника: ЕИК 106060553,
Дан. № BG106060553;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрив и подмяна на дограма на сградата на СУ „Христо Ботев“ с. Галиче“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрив и подмяна на дограма на сградата на СУ „Христо Ботев“ с. Галиче“

1.1. **Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:**

a). **ОБЩА ЦЕНА** за изпълнение на настоящата обществена поръчка **81 334,09 лв.** (осемдесет и една хиляди триста тридесет и четири лева и 9 ст.) без ДДС, съответно **97 600,91 лв.** (деветдесет и седем хиляди и шестстотин лв. и 91 ст.) с ДДС.

Забележка: Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозна стойност на настоящата поръчка. Участници, които са предложили по-висока цена, се отстраняват от участие в процедурата. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Възложителят ще заплаща само реално извършени дейности по обществената поръчка.

2. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи, необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Средно училище „Христо Ботев” – село Галиче

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проект) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложение:

1. **Образец 8.1 – Полънени КСС.**
2. **Анализ на единичните цени.**

Дата: 04.04.2018г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Изп. директор: Христо Горанов



Обект: „Ремонт на покрив и подмяна на дограма на сградата на СУ „Христо Ботев“ с. Галиче“

Възложител: СУ "Христо Ботев" с. Галиче

Участник: "Сребреня 99" АД гр. Бяла Слатина

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид работа	Единица мярка	Количество	Единична цена	Обща стойност
					6=4x5
1	Направа на фасадно скеле	м2	1100	3.33	3663.00
2	Доставка и монтаж на външна PVC дограма 3 камерна.	м2	50	77.72	3886.00
3	Демонтаж на покрив на сграда	м2	1100	14.79	16269.00
4	Демонтаж на дървена покривна конструкция	м3	32	79.48	2543.36
5	Направа дървена покривна конструкция	м3	32	693.63	22196.16
6	Направа на дългачена обшивка покрив	м2	1100	11.09	12199.00
7	Покриване с хидроизолационно фолио върху дългачена обшивка	м2	1100	5.64	6204.00
8	Направа на нова летвена обшивка покрив	м2	500	3.40	1700.00
9	Покриване с керемиди тип "Марсилски" нови	м2	300	22.24	6672.00
10	Препокриване със старите марсилски керемиди	м2	800	4.61	3688.00
11	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина	м	175	9.03	1580.25
12	Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	84	8.73	733.32
				Обща стойност:	81334.09
				ДДС:	16266.82
				Обща стойност с ДДС:	97600.91

УЧАСТИК:

Изп. директор Георги Стойчев/



СРЕБРЕНЯ 99 АД

АНАЛИЗИ

Обект: "Ремонт на покрив и подмяна на дограма на сграда на СУ "Христо Ботев"
с. Галиче

N.1	НАПРАВА НА ФАСАДНО СКЕЛЕ									
МАТЕРИАЛИ:										
ТРЪБНО СКЕЛЕ										
	м2	1	0,21	0,21						
ТРУД:										
ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0,17	5	0,85						
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,17	4	0,68						
				1,53						
ДОП.РАЗХОДИ:										
доп.р.материали (%)		10		0,02						
доп.р-ди труд (%)		84		1,29						
всичко преки				1,74						
общо допълнителни р-ди				1,31						
начисления (%)		10		0,28						
Обща цена :				3,33						
N.2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА PVC ДОГРАМА З КАМЕРНА										
МАТЕРИАЛИ:										
БОЛТОВЕ САМОНАРЕЗНИ СРЕДНИ	бр.	8	0,15	1,2						
ДЮБЕЛИ	бр.	8	0,15	1,2						
PVCдограма трикамерна	м2	1	49	49						
				51,4						
ТРУД:										
РАБОТНИК 17-2 - II ст.	ч.ч.	1,18	4,5	5,31						
РАБОТНИК 17-1 - I ст.	ч.ч.	0,59	4	2,36						
				7,67						
ДОП.РАЗХОДИ:										
доп.р.материали (%)		10		5,14						
доп.р-ди труд (%)		84		6,44						
всичко преки				59,07						
общо допълнителни р-ди				11,58						
начисления (%)		10		7,07						
Обща цена :				77,72						
N.3 ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВ НА СГРАДА										
ТРУД:										

			р.н.	цена	ст-ст
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,1	4,5	4,95	
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,5895	4	2,36	
				7,31	
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		84		6,14	
всичко преки				7,31	
общо допълнителни р-ди				6,14	
начисления (%)		10		1,34	
Обща цена :				14,79	

N.4 ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ

			р.н.	цена	ст-ст
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,62	4,5	20,79	
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,62	4	18,48	
				39,27	
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		84		32,99	
всичко преки				39,27	
общо допълнителни р-ди				32,99	
начисления (%)		10		7,22	
Обща цена :				79,48	

N.5 НАПРАВА ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ

			р.н.	цена	ст-ст
МАТЕРИАЛИ:					
ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	1,14	383,75	437,48	
БОЛТОВЕ	кг	2,8	1,9	5,32	
СКОБИ	кг	1,4	1,9	2,66	
ПИРОНИ	кг	2,82	1,85	5,22	
				450,68	
ТРУД:					
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	8,62	4,5	38,79	
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,62	4	34,48	
				73,27	
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материалы (%)		10		45,07	
доп.р-ди труд (%)		84		61,55	
всичко преки				523,95	
общо допълнителни р-ди				106,62	
начисления (%)		10		63,06	
Обща цена :				693,63	

N.6 НАПРАВА НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПОКРИВ

			р.н.	цена	ст-ст
МАТЕРИАЛИ:					

	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,03	250	7,5
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,132	1,85	0,24
					7,74
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0,0005	20,84	0,01
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1	4	0,4
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0,1	4,5	0,45
					0,85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материалы (%)		10		0,77
	доп.р.механизация (%)		20		0
	доп.р-ди труд (%)		84		0,71
	всичко преки				8,6
	общо допълнителни р-ди				1,48
	начисления (%)		10		1,01
	Обща цена :				11,09

N.7	ПОКРИВАНЕ С ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА				
	МАТЕРИАЛИ:				
		р.н.	цена	ст-ст	
	ПИРОНИ	кг	0,1	1,85	0,19
	МУШАМА ПОКРИВНА	м2	1,12	1,8	2,02
	КОНТРАЛЕТВИ 2/4	м	3	0,42	1,26
					3,47
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,0024	20,84	0,05
	ТРУД :				
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0,08	4	0,32
	ИЗОЛАТОРЧИК - II ст.	ч.ч.	0,08	4,5	0,36
					0,68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материалы (%)		10		0,35
	доп.р.механизация (%)		20		0,01
	доп.р-ди труд (%)		84		0,57
	всичко преки				4,2
	общо допълнителни р-ди				0,93
	начисления (%)		10		0,51
	Обща цена :				5,64

N.8	НАПРАВА НА НОВА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПОКРИВ				
	МАТЕРИАЛИ:				
		р.н.	цена	ст-ст	
	ПИРОНИ	кг	0,03	1,85	0,06
	ЛЕТВИ	м	3,75	0,45	1,69
					1,75
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1	4	0,4

	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,05	4,5	0,23
					0,63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материалы (%)		10		0,18
	доп.р-ди труд (%)		84		0,53
	всичко преки				2,38
	общо допълнителни р-ди				0,71
	начисления (%)		10		0,31
	Обща цена :				3,4

N.9	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ" НОВИ				
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КЕРЕМИДИ МАРСИЛСКИ	бр.	15,5	0,9	13,95
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,0048	20,84	0,1
	ТРУД:				
	ПОКРИВДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,239	4,5	1,08
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,376	4	1,5
					2,58
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материалы (%)		10		1,4
	доп.р.механизация (%)		20		0,02
	доп.р-ди труд (%)		84		2,17
	всичко преки				16,63
	общо допълнителни р-ди				3,59
	начисления (%)		10		2,02
	Обща цена :				22,24

N.10	ПРЕПОКРИВАНЕ СЪС СТАРИТЕ МАРСИЛСКИ КЕРЕМИДИ				
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПИРОНИ	кг	0,03	1,85	0,06
	ЛЕТВИ 3/4	м	2	0,45	0,9
					0,96
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0,0088	20,84	0,18
	ТРУД:				
	КОФРАЖИСТ - II ст.	ч.ч.	0,19	4,5	0,86
	ЗИДАР - I ст.	ч.ч.	0,18	4	0,72
					1,58
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материалы (%)		10		0,1
	доп.р.механизация (%)		20		0,04
	доп.р-ди труд (%)		84		1,33
	всичко преки				2,72
	общо допълнителни р-ди				1,47
	начисления (%)		10		0,42

	Обща цена :				4,61
N.11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА				
	МАТЕРИАЛИ:				
		р.н.	цена	ст-ст	
	СКОБИ ОТ СТОМАНА /ЧЕМБЕР/	бр.	1,25	1,1	1,38
	ОЛУК	м	1,03	2,65	2,72
					4,31
	ТРУД:				
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,25	4,5	1,13
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,22	4	0,88
					2,01
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материалы (%)		10		0,41
	доп.р.механизация (%)				
	доп.р-ди труд (%)		84		1,69
	всичко преки				6,11
	общо допълнителни р-ди				2,1
	начисления (%)		10		0,82
	Обща цена :				9,03
N.12	ДОСТАВКА И М-Ж НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ПОЦЛАМ				
	МАТЕРИАЛИ:				
		р.н.	цена	ст-ст	
	ГРИВНИ ЖЕЛЕЗНИ	бр.	1,25	1,2	1,5
	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	1,03	2,65	2,73
					4,23
	ТРУД:				
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,21	4,5	0,95
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,21	4	0,84
					1,79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материалы (%)		10		0,42
	доп.р.механизация (%)				
	доп.р-ди труд (%)		84		1,5
	всичко преки				6,02
	общо допълнителни р-ди				1,92
	начисления (%)		10		0,79
	Обща цена :				8,73

Изготвил:.....

тех.р-л: Малинка Василева